



Renvooi:

(tenzij anders aangegeven)

Algemene opmerkingen

Peil = 0 = bk.afgewerkte beg.grond vloer = 0,200m +NAP
Peilmaten tov peil = 0
Brandwerendheid hoofddragconstructie 90min.
Ruimte voor spargen en leidingen door de vloer

Vloeren

→ Overspanningrichtingen:
Geïsoleerde knipl.vloer d=200 (beg.gr. appartementen)
Ongeïsoleerde knipl.vloer d=200 + druklaag d=60 (beg.gr. stallinggarage)
Betonvloer d=300 (verdiepingsvloeren)
Betonvloer d=200, type A, (verd.vloeren tpv verjonging)
Betonvloer d=250 (dakvloeren)

Wanden

Betonwanden	bouwmuren	d=250
	kopgevels	d=180
	lift	d=200, 220

Kolommen

Betonkolom 200x400, 400x400

Staal

Profielstaal S235JR/S355J2 (warm gewalst)
Kokers/buizen S275JOH/S355J2H (warm gewalst)
Ankers/bouten kwaliteit min. 8.8, lassen a=min.4mm

Metselwerkopvang

Door leverancier og, maximaal om de 2 bouwlagen

Wateraccumulatie

Noodoverstorten volgens tekening architect

Betonkwaliteit

Poeren	: C30/37, XC3
Balken	: C30/37, XC3
Vloeren	: C30/37, XC1
Druklaag stallinggarage	: C30/37, XC3/XD4
Wanden	: C30/37, XC1
Kolommen	: C30/37, XC2
Druklaag	: C30/37, XC1

19-03-2025	Algemeen revisie	wg
08-02-2023	Algemeen revisie	wg
31-05-2021	Definitief	wg
07-05-2021	Tec. Controle	wg
	datum omschrijving	get.

Opdrachtgever:
4d Projectontwikkeling BV
te Dordrecht
Project:
Engineering 130 Zorgappartementen Overkampweg
te Dordrecht

Projectmodulair
Fase: Definitief Ontwerp (DO)
Schaal: 1:100
Formaat: A0
Status: Definitief

H.A. Lorentzstraat 1A
3331 CE Zwijndrecht
E: [jecon.nl](mailto:info@jecon.nl)
I: www.jecon.nl
engineering

Onderdeel:
Overzicht 2e verdieping

21131
DO-C0212 3