ROBUR
PROCEDUREMANAGEMENT

Datum	03 juli 2025
Aan	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Van	Robur Proceduremanagement
Projectnaam	24.012.JKB Buitenopslag energieopslagsystemen
Onderwerp	Verzoek om gelijkwaardigheid M69 buitenopslag energieopslag systemen

Jan Kees Boer Transport B.V. (hierna: JKB) is een transportbedrijf gespecialiseerd is in diensten variërend van koerierswerk en exceptioneel transport tot aan verhuur van hoogwerkers, heftrucks en buiten- en binnenruimte voor op- en overslag van goederen. Met de ingezette veranderingen in de energietransitie ziet JKB meer aanvragen in de markt ontstaan voor de op- en overslag van Energieopslagsystemen (hierna: EOS'en).

Naast aan voorliggend verzoek om gelijkwaardigheid is een maatwerkverzoek gedaan voor de op- en overslag van EOS'en op het eigen buitenterrein van JKB aan de Lekdijk 138 te Nieuw-Lekkerland. In deze aanvraag wordt beschreven hoe voldaan wordt aan de PGS 37-2. Met het verzoek om gelijkwaardigheid wordt verzocht een gelijkwaardige maatregel aan maatregel 69 van de PGS 37-2 in te zetten.

Ten behoeve van het maatwerkverzoek heeft op 10 februari 2025 en 7 maart 2025 een tweetal overleggen plaatsgevonden met zowel de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid als Brandweer Zuid-Holland Zuid. Hierna is op 1 mei 2025 een conceptverzoek ingediend (zaaknummer Z-25-463082). De gelijkwaardige maatregel voor maatregel 69 is in het vooroverleg met de brandweer besproken.

Gelijkwaardige maatregel

Maatregel 69 uit de PGS 37-2 schrijft voor dat de opslaglocatie via twee zo ver mogelijk uit elkaar gelegen ingangen bereikbaar moet zijn met een minimale breedte van 3.5 meter. De opslagvoorziening en de voor de bestrijding van calamiteiten aanwezige voorzieningen moeten zodanig bereikbaar zijn dat de bij de bestrijding vereiste middelen effectief kunnen worden ingezet. Toegangsdeuren tot een opslagvoorziening en aansluitpunten voor blussystemen moeten te allen tijde worden vrijgehouden.

Het onderliggende doel van deze maatregel is doel 7 uit de PGS 37-2. Dit doel betreft bestrijding en beheersing om escalatie te voorkomen. Het doel is de gevolgen van scenario's die een nadelig gevolg kan hebben op de veilige opslag van energiedragers te beperken en daarmee escalatie te voorkomen.

Het terrein beschikt over één ingang met een breedte van ca 15 meter, zie figuur 1. Omdat geen tweede ingang aanwezig is voor de brandweer, als gelijkwaardige maatregel, de opslaglocaties zodanig gesitueerd dat bij een brand de toegang tot de ingang niet belemmerd kan worden door eventuele rook. Opslag aan weerszijden van de ingang is daarmee uitgesloten. Daarnaast wordt een afstand van ongeveer 30 meter bewaard tussen de opslaglocatie aan de taludzijde en de ingang. Hiermee is de opslag altijd bereikbaar middels de toegang en kunnen bestrijdingsmiddelen effectief ingezet worden. Hierbij wordt het doel om escalatie te voorkomen evenredig behaald. Indien de ingang, bij bijvoorbeeld zeer harde wind, toch belemmerd wordt door een brand is er altijd mogelijkheid voor de brandweer om in een noodsituatie op het talud op te stellen. Op deze manier kan bij een brand in de opslag aan de taludzijde ook ten alle tijden escalatie voorkomen worden. Deze maatregelen zijn in het vooroverleg met de brandweer afgestemd. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van maatregel 69.

Projectnaam: 24.012.JKB Buitenopslag energieopslagsystemen

Onderwerp: Verzoek om gelijkwaardigheid M69 buitenopslag energieopslag systemen



Figuur 1. Overzicht terrein JKB met opslaglocaties voor EOS'en. De toegang is aangegeven met een blauwe pijl.

Wij verzoeken bevoegd gezag door bovenstaande specifieke omstandigheden in te stemmen met dit verzoek tot gelijkwaardige afwijking. We zien het aparte maatwerkbesluit graag tegemoet.